П Р О Т О К О Л

За дейността на комисия, назначена със Заповед №271/12.04.2019 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на процедура по събиране на оферти, като част от процедура по провеждане на пазарни консултации, съгласно Покана на Кмета на Община Ардино за определяне размера на разходите, с който ще кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за проект: **„Обновяване на парк за широко обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино”**.

Днес, 12.04.2019 г., в град Ардино, комисия в състав:

Председател: Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт

Членове: 1. Жасмина Терзиева – н-к отдел „Инвестиционни проекти”

2. Фатме Хаджисаид – гл. счетоводител

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 12:00 часа в изпълнение на Заповед №271/12.04.2019 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на процедура по събиране на оферти, като част от процедура по провеждане на пазарни консултации, съгласно ЗОП за следните дейности:

Приложение 1

Количествена сметка за Обект: "Обновяване на парк в УПИ VIII, кв.11 по план на гр. Ардино, общ. Ардино"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование на работите	ЕД. МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
	Част: Архитектурна		
А	**ДЕМОНТАЖ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТАРА НАСТИЛКА И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ**		
1	Демонтаж и извозване на стара настилка от бетонни тротоарни плочи и бордюри	м3	30,00
2	Демонтаж и извозване на старо парково обзавеждане	бр.	40,00
3	Натоварване и разтоварване на боклуци и строителни отпадъци и превоз с камион до сметище	м3	30,00
Б	**НОВА АЛЕЙНА МРЕЖА- НАСТИЛКИ**		
4	Доставка и полагане на основа под алеи и плочници /трошен камък 16см. и пясъчно легло 3см./	м3	141,2
6	Доставка и полагане на настилка от вибропресовани бетонови плочи тип каре, 10/10/6 см., светло сиви	м2	29,15

7	Доставка и полагане на настилка от вибропресовани бетонови плочи тип каре, 20/10/6 см., светло сиви	м2	29,15
8	Доставка и полагане на настилка от вибропресовани бетонови плочи тип каре, 10/10/6 см., тъмно сиви	м2	17,00
9	Доставка и полагане на настилка от вибропресовани бетонови плочи тип каре, 20/10/6 см., тъмно сиви	м2	17,00
10	Доставка и полагане на настилка от вибропресовани бетонови плочи тип правоъгълник, 20/10/6 см., червени	м2	11,17
11	Доставка и полагане на настилка от вибропресовани бетонови плочи тип правоъгълник, 30/20/6 см., жълти	м2	396,58
12	Доставка и полагане на вибропресовани бетонови плочи 40/40 cm /сиви/, монтирани на тревна фуга	м2	16,2
13	Доставка и полагане на вибропресовани бетонови плочи 40/40cm /червени/, монтирани на тревна фуга	м2	28,33
14	Доставка и полагане на бетонова настилка от шлайфан бетон	м2	365,54
15	Доставка и полагане на фабрично вулканизирана, ударопоглъщаща саморазливна каучукова настилка с деб. 8мм, залепена върху армирана бетонова настилка с деб. 10см., подложен върху подложка от чакъл /светло син цвят/.	м2	106.60
16	Доставка и полагане на фабрично вулканизирана, ударопоглъщаща саморазливна каучукова настилка с деб. 3см, залепена върху армирана бетонова настилка с деб. 10см., подложен върху подложка от чакъл /тъмно син цвят/.	м2	4,65
17	Доставка и полагане на фабрично вулканизирана, ударопоглъщаща саморазливна каучукова настилка с деб. 3см, залепена върху армирана бетонова настилка с деб. 10см., подложен върху подложка от чакъл /цвят магента/.	м2	2,90
18	Доставка и полагане на фабрично вулканизирана, ударопоглъщаща саморазливна каучукова настилка с деб. 8мм, залепена върху армирана бетонова настилка с деб. 10см., подложен върху подложка от чакъл /цвят червен/.	м2	5,40
19	Доставка и полагане на пясъчна основа под фабрично вулканизирана, ударопоглъщаща каучукова настилка	м2	119,5
20	Доставка и полагане на бетонни бордюри за паркови алеи	м	433,05
В	**ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ**		
21	Доставка и монатаж на дървени пейки по каталог	бр.	17,00

22	Доставка и монатаж на кош за отпадъци от полимербетон и метал по каталог	бр.	15,00
23	Доставка и монатаж на метална ограда с вис. 1,60 м.	м	100,55
24	Доставка и монтаж на метална ограда с вис., 60см	м	7,9
25	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоражение, до 3/ от 3 до 12г.	бр.	1,00
26	Доставка и монтаж на двойна люлка със смесени седалки, до 3/ от 3 до 12г.	бр.	1,00
27	Доставка и монтаж на клатушка тип везна, от 3 до 12г.	бр.	1,00
28	Доставка и монтаж на клатушка пружина, до 3г.	бр.	1,00
29	Доставка и монтаж на поцинкован стоманен парапет, ф 60мм., вис. 30см., дължина 4м.	бр.	1,00
30	Доставка и монтаж на поцинкован стоманен парапет за бетонова скейт рампа "FUN BOX", ф 60мм., вис. 30см., дължина 2,40м.	бр.	1,00
31	Доставка и монтаж на на маси за игри на открито- шах, дама, табла, комбинирана с 4 табуретки; материал-шлайфана мозайка/бяла/; седалка на табуретки-с декинг	бр.	4,00
	Част: Конструктивна		
1	**изкоп механизиран**	м3	150,00
2	**Изкоп ръчен**	м3	35,00
3	Кофражни работи за скейт площадка	м2	450,00
4	Доставка и монтаж на армировкавка	кг.	2500,00
5	Доставка и полагане на бетон подложен В10	м3	30,00
6	Доставка и полагане на бетон В25	м3	130,00
7	Полагане на шлайфан бетон	м2	330,00
	Част: В и К		
1	**Към сградни"В и К" отклонения**		
	Сградно водопроводно отклонение ф63певп L=4.0 м		
1	Тесен изкоп с широч.0,8 м.и дълбоч.до 2 м.	м3	5,00
2	Пясъчна подложка с дебелина 0,15 см.	м3	0,60
3	Засипка от пясък дебел.0,2 м над теме тръба	м3	0,80
4	Обратна засипка с остатъчен материал	м3	3,60
5	водовз.скоба ф125/2"	бр.	1,00
6	коляно бърза връзка ф63/2"	бр.	1,00
7	преход б.вр. ф63/2"	бр.	1,00
8	ТСК 2"	бр.	1,00
9	Тръби за водопроводно отклонение РЕВП ф63	м	4,00
10	изпитване водопровод сградно отклонение	м	4,00

11	водомерно арматурен възел-ск 2“,филтър 2“,водомер - 10м3/ч,ок 2“,ск с изпр.2“	бр.	1,00
	бетонова водомерна шахта 1.5/1.0м h=1.20м	бр.	1,00
	Част: **Ел. инсталации**		
	I. ДЕМОНТАЖ И ПРОФИЛАКТИКА		
	Профилактика		
	Трасиране, профилактика и измерване на съществуваща кабелна линия НН (СВТ 3х10+6мм^2), захранваща съществуващо парково осветление на територията на обекта.	лм.	100,00
	Профилактика на съществуваща комутационна апаратура и управление на съществуващото парково осветление	бр.	1,00
	Демонтаж		
	Демонтаж на съществуващи осветителни тела монтирани на СТС	бр.	3,00
	Демонтаж на съществуващи СТС на територията на обекта	бр.	3,00
	Демонтаж на съществуващи фундаменти на СТС на територията на обекта	бр.	3,00
	Направа на суха разделка на кабел до 10мм^2	бр.	6,00
	Доставка и монтаж на термосвиваема муфа 10-25мм^2	бр.	3,00
	I. ДОСТАВНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ		
	Тръбна PVC мрежа		
	Разкъсване на съществуваща кабелна линия в близост до съществуващ стълб от парково осветление	бр.	1,00
	Направа на изкоп 0.8/0.4 от точка на разкъсване до ново електрическо табло „ТЕ“	м^3	8,00
	Доставка и монтаж на термосвиваема муфа 6-16мм^2	бр.	2,00
	Трасиране на тръбна мрежа НН за парково осветление	л.м.	170,00
	Направа на изкоп 0.8/0.4 за тръбна мрежа на парково осветление	м3	55,00
	Доставка и полагане на тръби Ш40мм с външен слой от HDPE и вътрешен гладък слой от LDPE	л.м	275,00
	Доставка и изтегляне на кабел NYY 4х10мм^2 в гофрирана тръба	л.м.	50,00
	Доставка и изтегляне на кабел NYY 4х6мм^2 в гофрирана тръба	л.м.	250,00
	Свързване на проводници 6/10мм към съоръжение	бр.	128,00
	Доставка и полагане на пясъчна подложка 10 см	м^3	7,00
	Доставка и зариване на кабел с пясъчна подложка 10 см	м^3	7,00

	Подготовка на засипка за тръбна мрежа и покриване с изолационна лента.	л.м.	170,00
	Направа на обратна засипка от пръст върху изградена тръбна мрежа и трамбоване	$м^3$	41,00
	Извозване на излишна пръст и отпадъци	$м^3$	14,00
	Запушване на отвори с изолационна маса	бр.	29,00
	Стълбове и елементи към тях		
	Определяне местата на новите стълбове	бр.	15,00
	Направа на изкоп за фундамент на СТС 3м	бр.	15,00
	Доставка на материали за фундамент (съобразно детайл)	бр.	15,00
	Направа на фундамент за СТС 3м	бр.	15,00
	Доставка на СТС 3м	бр.	15,00
	Изправяне и отвесиране на СТС 3м	бр.	15,00
	Доставка и монтаж на заземител- поцинкован кол от профилна стомана L63/63/6- с дължина 1,5м	бр.	15,00
	Доставка и монтаж на ел. табло „ТЕ“ – по схема	бр.	1,00
	Осветителни тела и елементи		
	Доставка и монтаж на осветително тяло тип „Сфера“	бр.	15,00
	Доставка и монтаж на осветители – КЛЛ 18W/230V или аналогични LED	бр.	30,00
	Доставка и изтегляне на кабел NYY 3x1,5мм в тръбна конструкция на СТС 3м	лм.	50,00
	Доставка и монтаж на АП 10А в разпределителна кутия на СТС 3м	бр.	15,00
	Доставка и монтаж на редови клеми /клеморед	бр.	15,00
	Изпитване на изолация, измерване заземление , импеданс L-PE	Компл.	1,00
	Паркоустройство и благоустройство		
	Предварителни работи		
	Резитба на сухи клони	М3	30,00
	Извлачване на сухи клони на 20м за депониране	М3	30,00
	Товарене на сухи клони,транспорт и изхвърляне до сметище	М3	30,00
	Почистване на терена от издънки	М2	3000,00
	Предварително моделиране на терена	М2	3000,00
	Допълнително моделиране на терена	М2	400,00
	РАСТИТЕЛНОСТ- доставка, засаждане,укрепване		
	ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ		
	1.VIBURNUM TINUS	бр	356,00

	2.SYMPHORICARPUS ORBICULATUS	бр	28,00
	ЦВЕТЯ		
	3.IMPATIENS WALLERANA-лилав	бр	1600,00
	4.IMPATIENS WALLERANA-розов	бр	548,00
	5.BEGONIA SEMPERFLORENS- червена	бр	525,00
	6.BEGONIA SEMPERFLORENS-розова	бр	971,00
	ИГЛОЛИСТНИ ЕКЗОТИ		
	7.PICEA GLAUCA 'CONICA'	бр	3,00
	Затревяване	м2	1195,00
	ПЛОДНА ПРЪСТ-доставка,разриване,подравняване с коефициент на разбухване 1,29	м3	774,00

В 11:30 часа от деловодството на Общинска администрация Ардино предадоха на Председателя на комисията регистъра на постъпилите оферти и 3 /три/ броя оферти.

Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 17:00 часа на 11.04.2019 г. са постъпили следните оферти:

№ по ред	Име на оферента	Входящ № на офертата	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата
1.	„Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД	94Р-667-3	09.04.2019 г.	15:33 ч.
2.	„СОЛАК М.С." ООД	30-354-8	10.04.2019 г.	11:31 ч.
3.	„СЕНСТРОЙ" ЕООД	30-303-1	11.04.2019 г.	14:44 ч.

Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване с цел установяване на съответствието им с критериите посочени от възложителя.

КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

I. „Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД

Оферентът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в Поканата.
Офертата съдържа:

- име, адрес на оферента и ЕИК от Агенция по вписванията;
- техническа спецификация, съответстваща на тази в поканата;
- цена в лева с описание на ДДС;
- валидност на офертата;
- дата на издаване на офертата;
- подпис и печат на офертата.

Оферентът е независима фирма и отговаря на изискването за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно изискванията на Закона за Камарата на строителите, за извършване на строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от **четвърта група, четвърта категория**, съгласно РС.

II. „СОЛАК М.С.” ООД

Оферентът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в Поканата.

Офертата съдържа следните атрибути:

- име, адрес на оферента и ЕИК от Агенция по вписванията;
- техническа спецификация, съответстваща на тази в поканата;
- цена в лева с описание на ДДС;
- валидност на офертата;
- дата на издаване на офертата;
- подпис и печат на офертата.

Оферентът е независима фирма и отговаря на изискването за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно изискванията на Закона за Камарата на строителите, за извършване на строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от **четвърта група, четвърта категория**, съгласно РС.

III. „СЕНСТРОЙ” ЕООД

Оферентът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в Поканата.

Офертата съдържа следните атрибути:

- име, адрес на оферента и ЕИК от Агенция по вписванията;
- техническа спецификация, съответстваща на тази в поканата;
- цена в лева с описание на ДДС;
- валидност на офертата;
- дата на издаване на офертата;
- подпис и печат на офертата.

Оферентът е независима фирма и отговаря на изискването за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно изискванията на Закона за Камарата на строителите, за извършване на строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от **четвърта група, четвърта категория**, съгласно РС.

Комисията премина към разглеждане на предложените цени от оферентите по реда на постъпване на офертите в деловодството на Общинска администрация Ардино.

I. „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД

Оферентът е предложил за видовете СМР, обявени от възложителя, които са съобразени с целите на проекта, дейността на бенефициента, изискванията на възложителя, оповестени в Поканата, общата цена, която предлагат за изпълнение на поръчката, е 190 519.49 лв. без ДДС или 228 623.39 лв. с ДДС.

II. „СОЛАК М.С.” ООД

Оферентът е предложил за видовете СМР, обявени от възложителя, които са съобразени с целите на проекта, дейността на бенефициента, изискванията на възложителя, оповестени в Поканата, общата цена, която предлагат за изпълнение на поръчката е 189 702.86 лв. без ДДС или 227 643.43 лв. с ДДС.

III. „СЕНСТРОЙ” ЕООД

Оферентът е предложил за видовете СМР, обявени от възложителя, които са съобразени с целите на проекта, дейността на бенефициента, изискванията на възложителя, оповестени в Поканата, общата цена, която предлагат за изпълнение на поръчката е 196 272.27 лв. без ДДС или 235 526.72 лв. с ДДС.

Комисията предлага разходите, с който ще кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за проект: **„Обновяване на парк за широко обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино”** да се определят, като се вземат предвид най – ниската предложена стойност, а именно предложената стойност от „СОЛАК М.С.” ООД в размер на 189 702.86 лв. без ДДС или 228 623.39 лв. с ДДС.

Настоящият протокол е подписан от всички членове на комисията и цялата документация по процедурата за събиране на оферти, като част от процедурата по провеждане на пазарни консултации се предава на Възложителя.

Заседанието на комисията приключи в 12:50 ч. на 12.04.2019 г.

КОМИСИЯ:
Председател:_____п_____
/Гьокчен Емин/

Членове: 1. _____п_____ 2. _____п_____
/Жасмина Терзиева/ /Фатме Хаджисаид/

Възложител
Кмет на Община Ардино: _____п_____
/Ресми Мурад/
Дата: 12.04.2019 г.