"ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД

Град Кърджали,
ул."Републиканска" №83,
тел: + 359(361)67 200; 67 201,
факс +359(361)61 274,
e – mail: office@gorubso.bg

Изх. №....668...../.27.09.....2013г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - СМОЛЯН

КОПИЕ: ДО БД - ИБР
ГРАД ПЛОВДИВ

Уважаема госпожо Гаджева,

Във връзка с Ваше писмо с № КПД-14-305-(7)/05.09.22013 г., относно допълнителна информация за инвестиционно предложение за „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино" – находище Китница", Ви изпращаме следната информация:

При реализацията на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща база в с. Македонци, която ще закупим или ще ползваме под наем, включваща административна сграда, пътища, електроснабдяване, водоснабдяване и др. Водоснабдяването на административната сграда за питейно-битови цели ще се извършва от съществуващия водопровод в селото след сключване на договор с ВиК - Кърджали. Подробно ще се опише в Доклада по ОВОС.

Поради липса на канализация в селото, за отпадъчните води от база „Македонци" ще се изгради септична яма, подробно описано в ДОВОС.

За задоволяване на питейни нужди на работещите на обекта ежедневно ще се доставя минерална вода.

Необходимите водни количества за питейно-битови нужди ще се определят съгласно „Норми за проектиране на водоснабдителни системи" на КТСУ от 1987г., изм. 1993 г. и „Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради" от МРРБ от 2001 г., като се вземе предвид броя на работещите и дневните количества за питейно-битови цели по

горецитираните норми. По предварителни разчети необходимото количество вода за питейно - битови нужди ще бъде около 800 $м^3$/година, подробна информация ще бъде представена в Доклада по ОВОС.

В процеса на водене на минните работи по открит способ, свързани с изземване на полезните изкопаеми от находище „Китница", не се предвижда използването на води за производствени нужди.

За извеждане на дъждовните води извън контура на рудника ще се изградят отводнителни канавки около него.

Поради дълбочината, до която ще достигнат минните работи в откритият рудник, не се очаква водоприток.

При подземния добив очакваното количество подземни води е около 1,5 л/сек. (3,6 м3/час). За тази цел ще бъде изграден подземен утайник и водосборник, като тези води ще се използват за оборотни – за извършване на пробивно-взривни работи, оросяване на забоите, водни прегради, оросителна система в подземния рудник и др . Нашите очаквания са, че няма да има водоизлив на повърхността от руднични води.

Подробна информация ще бъде представена в Доклада по ОВОС.

С уважение,
Изпълнителен директор :
/инж. Ж. Ковачева/